

Langtext- / Preis-Verzeichnis

OZ	Leistung	Menge	AE	EP in DM	GP in DM
0.	AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN =====				
0.1.001	AUFSTELLEN DER AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN Ausführungsunterlagen Wegweisertafeln und Aufsteller sowie Standsicherheitsnachweise gem. ZTV-K und ZTV-VZB anfertigen. Erforderliche örtliche Begehung und Standortfestlegung mit dem AG durchführen. Ausführungsunterlagen in 4-facher Ausfertigung mit den Originalunterschriften des AN und des Verfassers erstellen. Bemessung der Aufstellvorrichtungen gemäß ZTV-VZB, (z.B. Windlastzone II mit $W = 1,5 \text{ kN/m}^2$). Statischer Nachweis der Schildtafeln und ihrer Verstärkungsprofile. Die Schellen sowie die pro Flächeneinheit notwendige Anzahl sind ebenfalls statisch nachzuweisen. Statischer Nachweis der Schildhalterungen und deren Anzahl	1	PSCH	X XXX XXX,XX
0.1.002	PRÜFUNG DER STATIK Das Prüfen der Statik der Aufstellvorrichtungen, Aufhängevorrichtungen usw. und der Schellen sowie der Fundamente hat durch einen zugelassenen und vom AG akzeptierten Prüfenieur zu erfolgen. Mit den Arbeiten darf erst dann begonnen werden, wenn die Prüfung der dazugehörigen Berechnungen und Zeichnungen abgeschlossen und die Baufreigabe erfolgt ist.	1	PSCH	X XXX XXX,XX
				Zwischensumme 0.0 DM

Langtext- / Preis-Verzeichnis

OZ	Leistung	Menge	AE	EP in DM	GP in DM
1.	WEGWEISERTAFELN; AUFSTELLER; FUNDAMENTIERUNG =====				
1.1.001	<p>----- 1 ST,,</p> <p>WEGWEISER Zeichen ... StVO nach Anlage .., Zeichnung ... Wegweiserkombination in (kompakter, aufgelöster oder teilaufgelöster) Tabellenform gemäß Baubeschreibung Abschnitt 3.3 liefern und montieren einschließlich aller notwendigen Befestigungsteile zur Befestigung an die Aufstellvorrichtung der Position 1.1.002</p> <p>Abmessungen: Gesamthöhe mm Breite mm Geradaustafel Höhe : mm Linksweisende Tafel Höhe : mm</p>				
1.1.002	<p>----- 1 ST,,</p> <p>AUFSTELLKONSTRUKTION Feuerverzinkte Stahlkonstruktion als (Rundrohr, Rechteckhohlprofil oder Gabelmasten) mit untergeschweißter Fussplatte in statisch erforderlicher Dimensionierung gemäß Baubeschreibung Abschnitt 3.4 zur Anbringung der Zeichen der Position 1.1.001 einschließlich aller notwendiger Befestigungsteile zur Montage auf das Fundament der Position 1.1.003 liefern und montieren.</p> <p>Aufstellung mittig</p> <p>angebotener Masttyp B x H x s : x x</p>				
1.1.003	<p>----- m³,,</p> <p>FUNDAMENTIERUNG Betonfundament B25 in statisch erforderlicher Dimensionierung gemäß Baubeschreibung Abschnitt 3.5 einschließlich Ankerkorb zur Aufstellung der Positionen 1.1.001 und 1.1.002 liefern und einbauen Oberflächenbeschaffenheit: Grünanlage</p> <p>Abmessung Fundament: Fundamentkörper B x H x L : x x</p>				

Langtext- / Preis-Verzeichnis

OZ	Leistung	Menge	AE	EP in DM	GP in DM
1.1.004	<p>DEMONTAGE gemäß Abschnitt 3.6 Baubeschreibung Demontage des Wegweisers und des Vorwegweisers, der Vorwegweiser wird durch das Schild der Position 1.1.001 ersetzt, der Wegweiser entfällt ersatzlos. Die abmontierten Teile gehen in das Eigentum des AN über und sind nach den geltenden Vorschriften zu entsorgen.</p> <p>Abmessung Schild : mm Abmessung Pfosten : mm Abmessung Fundament: mm</p> <p>Oberflächenbeschaffenheit Wegweiser: Plattenpflaster</p>	2	ST,, ..
1.2.001	<p>Abdeckblech nach Anlage .., Zeichnung .. Blechstärke 2mm sonst wie Baubeschreibung Kapitel liefern und auf vorhandenen Wegweiser montieren einschließlich aller notwendigen Befestigungsteile</p> <p>Befestigungsverfahren :</p> <p>Abmessungen: Höhe 456 mm Breite 924 mm</p>	1	ST,, ..
2.	BEDARFSPOSITIONEN =====				
2.00.001	Hilfsmonteur	10	H,, ..
2.00.002	Monteur	10	H,, ..
2.00.003	Kolonnenführer	5	H,, ..

Hinweisbeschilderung

Langtext- / Preis-Verzeichnis

OZ	Leistung	Menge	AE	EP in DM	GP in DM
2.00.004	---- ---- ---- ---- ---- LKW mit Ladekran mit Führer	5	H , ,
2.00.005	---- ---- ---- ---- ---- Hubsteiger mit Führer	5	H , ,
2.00.006	---- ---- ---- ---- ---- Bagger mit Führer	5	H , ,
2.00.007	---- ---- ---- ---- ---- Kompressor	5	H , ,
2.00.008	---- ---- ---- ---- ---- Suchgraben Tiefe 1,25 m	5	ldm , ,
2.00.009	---- ---- ---- ---- ---- Bodenklasse 6 + 7 Mehrpreis	5	qm , ,
2.00.010	---- ---- ---- ---- ---- Verbundanker nach Wahl des AN gem. stat. Erfordernis zum Einbau in vorhandenes Fundament liefern und einbauen. Alte Ankerschrauben sind zu entfernen (für LV Pos. ..)	4	Stck , ,
2.00.011	---- ---- ---- ---- ---- Mehr- Minderfläche Großschild Ausführung LV Pos. ...	5	qm , ,
2.00.012	---- ---- ---- ---- ---- Mehr- Minderlänge Aufsteller gemäß LV Pos. ...	5	lfde m , ,
2.00.012	---- ---- ---- ---- ---- Mehr- Mindermenge Beton für Fundament gemäß LV Pos. ...	5	lfde m , ,